

TROŠKOVNIK
ZA RADOVE NA SANACIJI KOLOSIJEKA LUKE OSIJEK
U 2021. god.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis stavke</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Količina</i>	<i>Cijena</i>	<i>Ukupno</i>
-------------------	--------------------	-----------------------	-----------------	---------------	---------------

I. SKRETNICE

1. Zamjena kompletne skretničke građe na skretnici br. 7 sa demontažom postojeće, te dopremom i ugradnjom nove.

Obračun po m³

	m ³	6,50		
--	----------------	------	--	--

2. Reguliranje skretnica br. 2,3 i 7 po smjeru i niveleti sa podizanjem na visinu, predbijanjem i dotjerivanjem na mjeru

Obračun po komadu skretnice.

	kom.	3,00		
--	------	------	--	--

3. Kovački radovi na skretnicama br.1,2,3,4,5 i 7 sa podmazivanjem, pritezanjem i zamjenom neispravnog i dopunom nedostajućeg spojnog i pričvrstnog kolosiječnog pribora.

Obračun po komadu skretnice.

	kom.	6,00		
--	------	------	--	--

I. SKRETNICE UKUPNO :

II. KOLOSIJECI

1. Nabava, doprema i istovar novih impregniranih bukovih pragova dimenzija 260x26x16cm.

Obračun po komadu kompletnog praga.

	kom.	150,00		
--	------	--------	--	--

<i>Redni broj</i>	<i>Opis stavke</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Količina</i>	<i>Cijena</i>	<i>Ukupno</i>
-------------------	--------------------	-----------------------	-----------------	---------------	---------------

2. Pojedinačna zamjena kolosiječnih pragova sa uklanjanjem trulih, te ugradnjom novih impregniranih pragova . U cijenu je uračunat sav rad oko zamjene pragova te deponiranje demontiranog materijala na lokaciji naručitelja.

Obračun po komadu kompletnog praga.

kom.	150,00
------	--------

3. Demontaža postojećeg kolosijeka na drvenim pragovima sa uklanjanjem tračnica u stranu i privremenim odlaganjem demontiranih elemenata kolosijeka.

Obračun po m'

m	50,00
---	-------

4. Strojni iskop zatravljenog i zablacenog zastornog materijala nakon demontaže kolosijeka, sa deponiranjem na deponij do udaljenosti 3km. Stavka uključuje planiranjem po bankinama (proširenje bankine), dubine 45cm od GRT-a (do tamponskog sloja) te zbijanje podloge do potrebne zbijenosti.

Obračun po m³

m ³	45,00
----------------	-------

5. Nabava, doprema, istovar i planiranje zastornog materijala - tucanika granulacije 31,5 - 63mm, u kvaliteti prema Los Angeles normi LA_{RB} ≤ 24, ispod donjeg ruba praga.

Obračun po m³

m ³	60,00
----------------	-------

6. Ponovna montaža demontiranog kolosijeka sa postojećim tračnicama i pragovima te zamjenom i dopunom neispravnih spojnih vijaka i vezica.

Obračun po m' kolosijeka.

m'	50,00
----	-------

<i>Redni broj</i>	<i>Opis stavke</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Količina</i>	<i>Cijena</i>	<i>Ukupno</i>
-------------------	--------------------	-----------------------	-----------------	---------------	---------------

7. Reguliranje kolosijeka po smjeru i visini nakon zamjene pragova i na kraćim uvalama i sastavima na klasičnom dijelu kolosijeka

Obračun po m' kolosijeka.

m'	400,00
----	--------

II. KOLOSIJECI UKUPNO :

SVEUKUPNO I + II