

TROŠKOVNIK
ZA RADOVE NA SANACIJI KOLOSIJEKA LUKE OSIJEK
U 2020. god.

<i>Redni broj</i>	<i>Opis stavke</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Količina</i>	<i>Cijena</i>	<i>Ukupno</i>
-------------------	--------------------	-----------------------	-----------------	---------------	---------------

I. SKRETNICE

1. Reguliranje skretnica br; 1, 4 i 5 po smijeru i niveleti sa podizanjem na visinu, predbijanjem i dotjerivanjem na mjeru

Obračun po komadu skretnice.

kom.	3,00	0,00
------	------	------

I. SKRETNICE UKUPNO : 0,00

II. KOLOSIJECI

1. Čišćenje kolosijeka u punom profilu od raslinja i drugih nečistoća

m	800,00	0,00
---	--------	------

2. Nabava, doprema i istovar novih impregniranih bukovih pragova dimenzija 260x26x16cm, komplet sa novim pričvrsnim kolosiječnim priborom tipa "K" ili SKL 12.

Obračun po komadu kompletnog praga.

kom.	200,00	0,00
------	--------	------

<i>Redni broj</i>	<i>Opis stavke</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Količina</i>	<i>Cijena</i>	<i>Ukupno</i>
-------------------	--------------------	-----------------------	-----------------	---------------	---------------

3. Demontaža kolosijeka na AB pragovima (na dijelu kolosijeka od kraja luka na kol. između skr. br. 4 i 5), sa uklanjanjem tračnica u stranu, iskopom i prikupljanjem demontiranih AB pragova, sa utovarom na vozila i odvozom na gradilišnu deponiju.
- Napomena: Sa pragova je potrebno skinuti podložne ploče, koje se zajedno sa demontiranim pričvrsnim priborom predaju tvrtki koja vrši otkup metalnog otpada na recikliranje.

Obračun po m'

m'	100,00	0,00
----	--------	------

<i>Redni broj</i>	<i>Opis stavke</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Količina</i>	<i>Cijena</i>	<i>Ukupno</i>
-------------------	--------------------	-----------------------	-----------------	---------------	---------------

4. Strojni iskop zatravljenog i zblaćenog zastornog materijala nakon demontaže kolosijeka, sa planiranjem po bankinama), dubine 45cm od GRT-a.

Obračun po m³

m ³	135,00	0,00
----------------	--------	------

5. Montaža kolosijeka sa postojećim tračnicama na novim impregniranim drvenim pragovima (160 kom), sa novim pričvrstnim priborom tipa "K" ili SKL-12 i zamjenom i dopunom neispravnih spojnih vijaka i vezica. Obračun po m' kolosijeka.

m'	100,00	0,00
----	--------	------

6. Pojedinačna zamjena dotrajalih drvenih kolosiječnih pragova na kolosijeku od početka kolosijeka do skretnice broj 5.

kom	40,00	0,00
-----	-------	------

7. Nabava, doprema, istovar i planiranje zastornog materijala - tucanika granulacije 31,5 - 63mm, u kvaliteti prema Los Angeles normi LA_{RB} ≤ 24, u debljini sloja 30cm ispod donjeg ruba praga, sa dopunom između pragova nakon montaže kolosijeka.

Obračun po m³

m ³	135,00	
----------------	--------	--

8. Reguliranje kolosijeka po smjeru i visini nakon zamjene pragova i na kraćim uvalama i sastavima na klasičnom dijelu kolosijeka

Obračun po m' kolosijeka.

m'	400,00	0,00
----	--------	------

II. KOLOSIJECI UKUPNO :

0,00

(I + II) SVEUKUPNO :

0,00